

オスミックアグリ千葉緑 入札用内訳明細書

ミニトマト集出荷貯蔵施設（面積：189㎡）

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
I	本体工事							
1	基礎工事	独立基礎		20	ヶ所			
		出口コンクリート	幅1000×3000	2	ヶ所			
		アンカーボルト	16mm×U250	16	組			
		アンカーボルト	16mm×U250	4	組			
		土間コンクリート	金コテ2回仕上げ	176	㎡			
						小計		
2	鉄骨工事	合掌	角125×75×2.3	8	組			
		柱	角125×75×2.3	16	本			
		妻柱	角75×75×2.3	4	本			
		タイバー	L4×50×50 L=2700	6	本			
		母屋、胴縁	C60×30×10×1.6	720	m			
		棟木	角60×30	21	m			
		ブレース（柱）	10mm	8	本			
		ブレース（小屋根）	10mm	16	本			
		誘引ブレース	12mm	6	本			
		ボルト類		1	式			
		庇	1.2m×3m	2	ヶ所			
		建方工事費		1	式			
						小計		
3	金物工事	軒先材	6m	7	本			
		破風	6m	4	本			
		金物工事費		1	式			
						小計		

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
4	被覆工事	ホワイトビニペットEX	屋根面	360	m			
		アルペットEX	ヨコドシ6m	4	本			
		アルペットEX	サイドヨコザン 6m	10	本			
		ホワイトビニペットEX	ソクメンタテザン	270	m			
		ホワイトビニペットEX	ツマメンタテザン	170	m			
		ソトジョイント		10	ヶ			
		Tジョイント		30	ヶ			
		クロスジョイント		35	ヶ			
		被覆スプリング	2m	540	本			
		ビニール屋根面	タフシェードW&W 0.15	260	m ²			
		ビニール側面	タフシェードW&W 0.15	200	m ²			
		ビニール妻面	タフシェードW&W 0.15	140	m ²			
		コーキング		5	ヶ			
		被覆工事費		1	式			
						小計		
5	建具工事	アルミサッシ	H2000×W2600	2	セット			型ガラス
		アルミサッシ	H970×W1690	2	セット			型ガラス
		下枠		12	本			
		サッシ木枠		4	セット			
		建具工事費		1	式			
						小計		
6	内断熱工事	断熱パネル40mm	両面アルミ箔0.91	425	m ²			
		ヘクスビス	5×60 座金付き	2500	発			
		シリコンシーラント	グレー10本入り	1	ケース			
		アルミテープ	50×50	15	巻			
		断熱パネル取付工事		1	式			
						小計		
7	空調設備工事	スカイエア	天井吊型 SZRH112BJ	2	セット			
		付属品	BRC1G3	2	式			
		室内機取付下地		2	式			
		ヒートポンプ設置工事費		1	式			
		室外機基礎		2	式			
						小計		

区分	工種又は種目	商品名	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
8	給排水工事	給水工事	バ ー式自在水栓・二口自在水栓・1槽ｼﾝｸ	1	式			
		排水工事		1	式			
						小計		
9	電気工事	動力設備工事		1	式			
		電灯コンセント工事		1	式			
		【電気工事内容】						
		・空調機×2セット						
		・LED笠付40WX2	18台					
		・コンセント×10ヶ所						
		・分電盤						
		・冷蔵庫×1台						
		・自動糖度測定器×1台						
		・防犯灯2個						
5	諸経費			1	式			
		本体工事合計						
II	選果設備							
1	自動糖度測定器設置	選果システム	QSCOPE-SELECTOR (6排果)	1	台			三井金属計測機工製
		スポンジクッション		1	式			
		荷口管理		1	台			
		運送費		1	式			
		設置調整費		1	式			
						小計		
2	ミニトマト洗浄機設置	ミニトマト洗浄機	受け皿付 FB56-BSI	1	台			重松工業製
		集荷台		1	台			
						小計		
3	プレハブ冷蔵庫設置	4坪タイプ PR-24CC-4.0	W3600×D3600×CH2400	1	式			ホシザキ製
合計								